

平成 10 年 4 月 24 日

御見積書

内 訳

金額 ￥

(消費税を含む)

工事名 邸新築工事

工事場所 珠洲市

工事期間 自平成10年4月27日 至平成10年10月30日

工事概要

殿

右記の通り御見積申し上げます。

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
工 事 費 計 算 書							
内 訳							
A . 建 築 主 体 工 事			1	式			
B . 電 気 設 備 工 事			1	〃			
C . 給 排 水 衛 生 設 備 工 事			1	〃			
D . 屋 外 附 帶 工 事							
直 接 工 事 費							
E . 共 通 仮 設 費			1	式			
F . 現 場 経 費			1	式			
G . 一 般 管 理 費			1	式			
工 事 価 格							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
A. 建築主体工事							
内 訳							
1. 仮設工事			1	式			
2. 土工事			1	〃			
3. 地業工事			1	〃			
4. コンクリート工事			1	〃			
5. 型枠工事			1	〃			
6. 鉄筋工事			1	〃			
7. 鉄骨工事			1	〃			
8. 既製コンクリート工事			1	〃			
9. 防水工事			1	〃			
10. 石工事			1	〃			
11. タイル工事			1	〃			
12. 木工事			1	〃			
13. 金属工事			1	〃			
14. 左官工事			1	〃			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
1.仮 設 工 事							
水盛遣方			356	m ²			
墨出し			369	"			
外部足場		枠組 W=900	713	"			
内部足場		枠組 W=900	100	m ²			
"		脚立	369	"			
養生費			369	"			
片付・清掃費			369	"			
仮設材運搬費			1	式			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
3.地 業 工 事							
地盤改良工							
土質改良材（セメント系固化材）		120kg / m3	85.6	t			
改良工（攪拌混合工、敷均工、締固工、整地工）		H=1.5m	713	m ³			
試験費（一軸圧縮試験）			4	ヶ所			
地盤調査費			1	式			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
4.コンクリート工事							
捨てコンクリート		FC16-15-25	5.85	m ³			
躯体コンクリート(基礎・スラブ)		FC21-15-25	81.4	"			
" (壁)		FC21-18-25	138	"			
土間コンクリート		FC18-18-25	18.8	"			
シンダーコンクリート		FC16-15-25	12.4	"			
コンクリート打設手間		人力	5.85	m ³			
"		ポンプ打	250	"			
ポンプ車使用料			5	回			
" 圧送料			250	m ³			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
6.鉄筋工事							
鉄筋		SD295A D10	5.12	t			
		" D13	22.4	"			
		" D16	1.23	"			
		SD345 D19	2.19	"			
		" D22	1.15	"			
鉄筋加工組立		運搬共	32.1	t			
溶接金網		6 100角	219	m ²			
開口補強		150	1	ヶ所			
圧接		SD345 D19	82	"			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
7.鉄 骨 工 事							
H - 150 × 150		溶融亜鉛メッキ	1	式			
階段		錆止め	1	〃			
車庫		溶融亜鉛メッキ	1	〃			
トイレのスラブ受及び柱		〃	1	〃			
埋込CT柱		〃	1	〃			
仏間ベランダ及び屋外デッキの下地		〃	1	〃			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
9.防 水 工 事							
サンロイドDNシート防水		厚1.5	525	m ²			
〃		イターG増貼り 厚3.0	58.1	〃			
塩ビ鋼板取付		┌ 80×80	182	m			木屋根部
〃		└ 10×50×80	22.0	〃			RC屋根部
〃		└ 50×30	50.6	〃			躯体入隅部
ディスク板取付			508	m ²			
ドレン廻り処理			12	ヶ			
塩ビ製アングル取付		50×5	165	m			
端末コーキング処理			50.6	〃			
アスファルト防水		E-2	5.00	m ²			浴室床
〃			7.50	〃			〃 立上り
外部廻りシーリング			1003	m			
止水板		ウォ - ターストップRX	31.1	〃			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
10.石 工 事							
玄関 巾木 インパラブラック本磨き		H190 × 厚20	8.90	m			
上り框 "		W60 × H190	10.7	"			
踏み石 "		395 × 1,320 × 60楕円	1	ヶ所			
浴室 湯縁花崗岩本磨き		W115 × 厚20 × L=1,600	1	"			G309
" " " "		W115 × 厚20 × L=1,810	1	"			
" " " "		W210 × 厚20 × L=1,120	1	"			
" " " "		W210 × 厚20 × L=1,020	1	"			
" 面台 " "		W210 × 厚20 × L=1,225	1	"			
" 腰壁 " "		厚20	1.80	m ²			
" 床 " ジェットバーナー		厚25	2.20	"			
テラス床 インパラブラック本磨き		600 × 441 × 20	35.9	"			
表札石 サビ御影		400 × 400 × 600	1	ヶ所			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
12.木 工 事							
造作材	档	WD-32,WD-33枠	0.59	石			
	档板	天井板・バルコニー床・ 羽目板	9.13	"			
	米ヒバ	浴室天井、壁板 和室造作	12.3	"			
	タモ	額縁	4.31	"			
	米梅	リビング化粧梁、巾木	2.50	"			
	ケヤキ	テーブル	1.00	"			
	杉	仏間柱、押入根太	0.29	"			
構造材	米松	梁	33.5	"			
	米松	野地板	71.4	"			
	米松	その他	9.00	"			
	档	廊下物入れ棚、根太 バルコ根太	1.18	"			
下地材	エゾ	壁、天井下地	3.26	"			
大工料		3.8人/坪	373	人			
釘、金物		$369\text{m}^2 \times 2\text{kg}/\text{m}^2 \times 200\text{円}/\text{kg}$	1	式			
建方レッカー			2	日			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
13.金 属 工 事							
テーブル架台		錆止め	1	式			
屋根木製梁取付金物		溶融亜鉛メッキ	56	ヶ			
立樋受金具		"	12	"			
R C 壁と木梁のつなぎ金物		"	12	ヶ所			
ケミカル		12 溶融亜鉛メッキ	24	本			
埋込用立樋		溶融亜鉛メッキ	2	"			
外部立樋		"	12	"			
軒樋		"	3	"			
ステンオールアンカ		12	3	"			
子供室バルコニー手摺		溶融亜鉛メッキ	1	式			
笠木		"	1	"			
庇プレート		"	1	"			
玄関化粧棚		錆止め	1	"			
手摺ガラス受		□ 25×25	8.82	m			
アルミ F . B		20×2 L=4m	9	本			木製サッシュ
アルミ F . B		45×2 L=4m	12	"			はめ殺し部
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
14.左 官 工 事							
屋根コンクリート金ゴテ			83.3	m ²			
床 コンクリート木ゴテ			372	"			
" " 金ゴテ			233	"			
" タイル下地モルタル			16.5	"			
" 透水性豆砂利舗装		厚10	154	"			
外壁 マチックコートHM		下地処理共	597	"			
内壁 マチックコートHM		下地処理共	256	"			
内壁 漆喰塗り			141	"			
サッシュ廻りモルタル詰め			56.0	m			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
15.木製建具工事							
木製サッシ							
WD - 3 引き違い		(硝子は硝子工事に計上)	1	ヶ所			
WD - 4 "		"	2	"			
WD - 9 "		"	1	"			
WD - 11 "		"	1	"			
WD - 17 "		"	1	"			
WD - 19 ドレーキップ		"	1	"			
WD - 20 引き違い		"	1	"			
WD - 25 "		"	1	"			
WD - 31 ドレーキップ		"	2	"			
運搬費			1	式			
木製建具							
WD - 1 引き込み戸			1	ヶ所			
WD - 5 片開きドア+FIX			1	"			
WD - 6 両開き3連			1	"			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
WD - 7 片開き戸			1	ヶ所			
WD - 8 "			1	"			
WD - 10 引き込み戸			1	"			
WD - 12 "			1	"			
WD - 13 "			1	"			
WD - 14 "			1	"			
WD - 15 引き込み+FIX			1	"			
WD - 16 引き込み戸			1	"			
WD - 23 嵌殺し		ガラルのみ	1	"			
WD - 26 外倒し窓			9	"			
WD - 27 両開きドア2連			1	"			
WD - 28 引き違い			2	"			
WD - 30 片開きドア			2	"			
WD - 34 ガラル			1	"			
F - 1 引き違い			2	"			
F - 2 引き違い・上部ガラル			2	"			
F - 3 引き違い			1	"			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
S - 1			1	ヶ所			
S - 2			2	"			
S - 3			1	"			
アルミ水切			46.0	m			
網戸(アルミアングル込み)							
WD - 3		3,474 × 1,850	1	ヶ			
WD - 4		3,463 × 1,850	2	"			
WD - 9		3,240 × 1,850	1	"			
WD - 1 1		4,314 × 2,387	1	"			
WD - 1 7		4,314 × 1,713	1	"			
WD - 1 9 , 3 1		1,644 × 785	3	"			
WD - 2 0		4,314 × 2,143	1	"			
WD - 2 5		3.524 × 2,060	1	"			
WD - 2 6		1,540 × 315	2	"			
取付調整費			1	式			
運搬費			1	"			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
16. 金属製建具工事							
アルミサッシ							
A W - 2 上げ下げ窓+嵌殺し			1	ヶ所			
A W - 3 両袖片引き窓			1	〃			
A W - 4 嵌殺し			1	〃			
A W - 6 片開きドア+嵌殺し			1	〃			
A W - 7 嵌殺し+片引き			1	〃			
A W - 8 片開きドア			1	〃			
A W - 9 嵌殺し+片引き			1	〃			
A W - 1 0 両袖片引き窓			1	〃			
オペレーター							
W D - 2 6 2連			4	ヶ所			
取付調整費			1	式			
運搬費			1	〃			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
複層 F L 6 A 6 F L 6		6.00m ² 以下	28.4	m ²			
複層 F L 4 A 6 F L 4		4.00m ² 以下	6.59	"			
複層 F L 5 A 6 F L 5		2,800 × 700	1	枚			
複層 F L 6 A 6 F L 6		3,790 × 700	1	"			
ポリサルファイド系シール			870	m			
突合せシール		8 × 6まで	4.60	"			
日照調整反射フィルム			99.1	m ²			
飛散防止フィルム			34.10	"			
飛散防止マットフィルム			12.5	"			
小端磨き (6mm)			9.20	m			
ペアー硝子空気層12mm加算			20.7	m ²			
運搬費			1	式			
鏡		2,380 × 1,488	1	枚			1 F 洗面所
"		606 × 1,488	2	"			"
"		837 × 1,416	1	"			1 F 便所(1)
"		2,310 × 654 × 6	1	"			浴 室
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
18.塗 装 工 事							
外部シッケンズ塗装		3回塗	682	m ²			
アクリルエポキシ4回塗		樋	74.1	m			
" "		車庫、柱、梁	68.5	"			
" "		窓、庇	4.10	"			
内部ウレタンクリア半艶		床	7.10	m			
ポリウレタン半艶		床	4.50	"			
巾木OP(細巾)			144	m			
CL塗装		天井	176	m ²			
浸透性撥水材		コンクリ打ち放し部壁	33.6	"			
浸透性撥水材		コンクリ打ち放し部天井	18.9	"			
内部シッケンズ塗装		梁	71.0	"			
木製建具シッケンズ塗装		枠、障子共	306	m			
補修用シッケンズ		4ヶ	1	缶			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
19.内 装 工 事							
現場発泡ウレタン吹付け		厚15	487	m ²			
断熱材グラスウール		16K 厚50	8.74	"			
" サニーライト		厚30	79.0	"			
" ポリスチレンフォーム		厚25 B種(土間)	165	"			
押出法 "		厚25 2種(屋根)	462	"			
石膏ボード GL工法		厚12.5	496	"			
"		厚12.5	101	"			
"		厚9.5	4.86	"			
ラワン合板	T 1	厚 9	10.4	"			
"	"	厚12	138	"			
"	"	厚5.5	16.2	"			
床暖房用フロー		永大 DFD-53 ブラウン	47.0	坪			
接着剤		エポキシ形 2液タイプ	6	セット			
フロー		永大 WHNG-41U 1,818×300×12	21.0	坪			
ケヤキ地板		厚 9 4.5M×0.9M	1	枚			
"		" 1.8M×0.9M	2	"			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
杉 柱 板 張 り	米 杉	つ き 板 目 透 し	19.0	坪			
床 框		L=4.5M 120 × 90	2	本			
”		L=1.8M	1	”			
落 掛 け		L=2.7M	1	”			
”		L=1.8M	1	”			
掘 炬 燵			1	ヶ			
炉			1	”			
炉 縁			1	”			
ビ ニ ル ク ロ ス 貼 り		1F 廊 下 物 入 れ ・ 家 事 室	32.0	m ²			
”		和 室	45.0	”			
コ ル ク ボ ー ド 貼 り			2.77	”			
床 柱		120	1	本			
夕 毛 積 層 材		厚 47 1,8M × 1.1M	1	枚			
”		” 1.0M × 0.35M	14	”			
”		厚 35 4.5M × 0.26M	1	”			
畳		和 室 10帖 ・ 8帖 ・ 仏 間	39	”			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
ケコミ板用コーナーキャップ		P9RA-ART129CBL	4	ヶ			ダイニングキッチン
特注台輪		ZZ	1	〃			〃
特注台輪		ZZ	1	〃			〃
IHクッキングヒーター		KZ-321DE	1	〃			〃
施工費			1	式			〃
居間テーブル							
天板	けやき		1	枚			
脚部			2	ヶ所			
ダイニングテーブル							
天板			1	枚			
脚部			2	ヶ所			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
21.その他工事							
Pコンフック		WR411 18 × 62	7	ヶ			
ピクチャーレール		C-7 L=1.68M	5	本			
〃		C-2E L=1.68M	31	〃			
〃		C-3A L=9.04M	1	〃			
ミニワンタッチAフック			3	ヶ			
ミニワンタッチBフック			9	〃			
ミニハンガーセットB			12	〃			
郵便ポスト		ニューコンパ° 外ホ° ストB型 162-442A 295 × 75 × 4	1	〃			
タオル掛け		K610-1	2	ヶ			
〃		K612-1	1	〃			
竿掛け			2	ヶ			
天井インサート			185	〃			
防湿シート			300	m ²			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
ロールスクリーン リビング		1,880 × 700	2	ヶ所			
” ”		800 × 700	1	”			
” ”		2,000 × 700	1	”			
” 台所		2,150 × 3,500	2	”			
” 寝室		2,150 × 4,350	2	”			
” 畳敷		2,150 × 4,050	2	”			
バンドキャップ		100	13	ヶ			
”		150	1	”			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
土間コンクリート		FC18-18-25	1.00	m ³			
コンクリート打設手間		人力	3.00	"			
"		ポンプ打	7.16	"			
" 圧送料			10.2	"			
普通型枠		合板	3.88	m ²			
打放化粧型枠		"	83.3	"			
型枠運搬費			87.1	"			
鉄筋		SD295A D10	0.41	t			
"		" D13	1.00	"			
鉄筋加工組立		運搬共	1.41	"			
溶接金網		6 100角	11.5	m ²			
サンロイドDNシート防水		厚1.5	7.70	"			
塩ビ鋼板取付		┌ 10×50×80	2.20	m			
"		└ 50×30	10.7	"			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
B.電気設備工事							
内 訳							
1.電力引込設備工事			1	式			
2.幹線設備工事			1	〃			
3.電灯、コンセント設備工事			1	〃			
4.電話、インターホン設備工事			1	〃			
5.テレビ共聴設備工事			1	〃			
6.空調設備工事			1	〃			
合 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
1.電力引込設備工事							
電線管		FEP50	8.00	m			
〃		HI42	6.00	〃			
〃		HI16	2.00	〃			
同上附属品			1	式			
ケーブル		CVT38	17.0	m			
電線		IV14	4.00	〃			
エントランスキャップ		VE42	1	個			
引込開閉器盤		L-0	1	面			
装柱材料			1	式			
接地工事		E3 14 1.5M	1	ヶ所			
消耗品・雑材料			1	式			
塗装費			1	〃			
労務費			1	〃			
現場雑費			1	〃			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
2.幹線設備工事							
電線管		FEP50	40.0	m			
"		PF16	2.00	"			
同上附属品			1	式			
ケーブル		CVT38	43.0	m			
電線		IV14	3.00	"			
分電盤		LT-1	1	面			
接地工事		E3 14 1.5M	1	ヶ所			
消耗品・雑材料			1	式			
根切り、埋戻し			1	"			
労務費			1	"			
現場雑費			1	"			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
3. 電灯、コンセント設備工事							
電線管		FEP30	91.0	m			
"		PF22	342	"			
"		PF16	231	"			
同上附属品			1	式			
ケーブル		CV3.5-3C	85.0	m			
"		CVV2-6C	30.0	"			
"		CVV1.25-4C	42.0	"			
"		CVV1.25-2C	23.0	"			
"		VVF 2.0-3C	412	"			
"		VVF 2.0-2C	263	"			
"		VVF 1.6-3C	246	"			
"		VVF 1.6-2C	395	"			
埋込スイッチ		1P15A × 1(P共)	10	個			
"		1P15A × 2(P共)	2	"			
"		1P15A × 3(P共)	2	"			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
埋込スイッチ		1P15A × 4(P共)	1	個			
〃		3W15A × 1(P共)	1	〃			
〃		1P15A × 6 + 3W15A × 1(P共)	1	〃			
〃		1P15A × HA3(P共)	1	〃			
埋込コンセント		2P15A × 2(P共)	27	〃			
〃		2P15A × 2(WH9901)	7	〃			
〃		2P15A × 1ET	6	〃			
〃		2P15A × 1ET(WH9901)	1	〃			
〃		2P15A × 2ET	2	〃			
防水コンセント		WP2ET	2	〃			
防雨入線カバー			6	〃			
セーリスボックス		3P	1	個			
アウトレットボックス		102 × 44(C共)	110	〃			
プルボックス		VE150 × 100(WP)	2	〃			
照明器具 A		NF33601	3	台			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
照明器具 B		NF22154	1	台			
〃 C		NF41708	4	〃			
〃 D		ピラミッドタワー	2	〃			(NO.9909173)
〃 E		HLA1278K	10	〃			
〃 F		D4402	15	〃			
〃 G		NF41055	3	〃			
〃 H		HLA1238	6	〃			
〃 I		B4033	5	〃			
〃 J		NF21141E	40	〃			
支持材			1	式			
消耗品・雑材料			1	式			
労務費			1	〃			
現場雑費			1	〃			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
4. 電話、インターホン設備工事							
電線管		FEP30	33.0	m			
"		HI28	7.00	"			
"		PF16	86.0	"			
同上附属品			1	式			
呼び導入線		1.2mm	88.0	m			
アウトレットボックス		102×44(C共)	1	個			
インターホン子機		電話連動タイプ	1	"			
モジュラージャック			3	"			
エントランスキャップ		VE28	1	"			
接地工事		TE 14 1.5m	1	ヶ所			
消耗品・雑材料			1	式			
労務費			1	"			
現場雑費			1	"			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
5.テレビ共聴設備工事							
電線管		FEP30	66.0	m			
〃		HI28	14.0	〃			
〃		PF16	75.0	〃			
同上附属品			1	式			
ノーマルバンド		HI28	2	本			
異種管接続材		FEP30-HI28	2	個			
同軸ケーブル		5C-FB	91.0	m			
〃		S-5C-FB	83.0	〃			
アンテナ		VHF 8EL	1	本			
〃		UHF 20EL	1	〃			
〃		BS 450	1	個			
アンテナマスト		3.6M 40A	1	本			
側面取付金具		3ヶ所止め	1	式			
ブースター		BS・U・V	1	個			
分配器		2分配	1	〃			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
6.空調設備工事							
ルームエアコンAC - 1		室外機 4M806AXV	1	台			
”		室内機 C406LXV	2	”			
”		” C286LXV	1	”			
ルームエアコンAC - 2		室外機 4M806AXV	1	”			
”		室内機 C406LXV	2	”			
”		” C286LXV	1	”			
ルームエアコンAC - 3		S286LXV	1	”			
ペアコイル銅管		12.7 × 6.4	53.0	m			
”		9.5 × 6.4	27.0	”			
ビニールパイプ		VP100A	30.0	”			
同上継手		”	3	個			
ドレン配管工事			1	式			
制御配線工事			1	”			
室外機架台		溶融亜鉛メッキ	3	個			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
C . 給排水衛生設備工事							
内 訳							
1. 衛生器具設備工事			1	式			
2. 配管工事		材工共	1	〃			
3. 雨水配管工事		材工共	1	〃			
4. 給湯設備工事			1	〃			
5. 浄化槽設備工事			1	〃			
6. 換気設備工事			1	〃			
7. 床暖房工事			1	〃			
合 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
1. 衛生器具設備工事							
TOTO バス		PNS1680LJY	1	台			
キッチン用シンク		FKS851R	1	個			
水栓		TK605	1	〃			
バス水栓		TB660	1	〃			
シャワー		TM690C	1	〃			
小島 DBS135		材工共	1	〃			
TOTO 洗濯流し		LAA602A	1	台			
T133BS13			1	個			
洗濯パン		PWP900P	1	〃			
T34BR13			1	〃			
T28A13			4	〃			
洋便 CFS880BA7、TCF741、A460			2	組			
洗面器		L851C・TL661A	2	〃			
〃		L851C・TL655A	1	〃			
A B C 商会 モドリックペーパーボルダー-2431 (M A)			2	個			
〃	〃	6800C (M A)		〃			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
小島 掃除口		COA 50 (材工共)	1	個			
〃		COA 65 (〃)	2	〃			
〃		COA100 (〃)	1	〃			
G V 20		BOX共	3	〃			
キッチンフードチャンバーBOX		230 × 430 × 200H	1	〃			
器具取付費			1	式			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
2.配管工事(材工共)							
Hi 20			106	m			
ライニング 20			20.0	"			
塩ビ汚水マス			18	セツ			
V P 40			6.00	m			
" 50			32.0	"			
" 65			41.0	"			
" 80			71.0	"			
" 100			76.0	"			
根切り埋戻し			1	式			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
3.雨水配管工事（材工共）							
V P 125			9.00	m			
" 150			43.0	"			
" 100			21.0	"			
雨水ポンプピット		材工共	1	式			
フタ		MRAK 600	1	枚			
雨水マス		材工共	18	ヶ所			
根切り埋戻し			1	式			
ポンプ 50			1	台			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
4. 給湯設備工事							
ノーリツボイラー		OTQ401AYS	1	台			
循環口		FX・SS	1	個			
コード		8A+15A	1	組			
油タンク		SUS GT200L	1	台			
サンポットサーバー		OSS 8LD	1	＼			
油配管		PLP 13	65.0	m			
根切り埋戻し			1	式			
ボイラー据付費			1	＼			
給湯管 20		材工共	42.0	m			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
5.浄化槽設備工事							
ポンプアップ槽		900 1500H (材工共)	1	基			
カネソー真鍮枠防臭蓋		MRAK600	2	枚			
汚水ポンプ 自動交互	WU0506+0.4SL+SLA (材工共)		1	組			
チャッキ弁 50			1	〃			
浄化槽		10人槽	1	式			
布設費			1	〃			
スラブコンクリート			1	〃			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
6.換気設備工事							
TOTO 換気扇		TYK210	1	台			
三菱 換気扇		VD10ZC2	1	台			
アルミベンドキャップ		P13BCA3	2	個			
配管材料			1	式			
取付工料			1	〃			
小 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
7.床暖房工事							
PEXチューブ布設費		PEX 13× 17.0	78.0	m ²			
マニホールド		7回路× 32 圧力計共	1	組			
架台、取付費			1	〃			
マニホールド接続工事			7	回路			
不凍液		エチレングリコール系	40.0	L			
床暖房ポイラー		Hu-153	1	缶			
タイムスイッチ		24時間 4 接点式	1	台			
床暖房コントローラー		SYC-50A	2	〃			
熱動弁 15A			4	個			
電気式浴室ヒーター		DR6027 0.91×1.36	1	台			
床暖房コントローラー		PET 60A301	1	〃			
配管工事費		一次配管	1	式			
計装工事費		材工共	1	〃			
保温工事費		マニホールドBOX含む	1	〃			
消耗品・雑材・コナ-金具・結束線・マーキング			1	〃			
気圧試験費			1	組			

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
D. 屋外 附 帯 工 事							
内 訳							
植栽 サツキツツジ		500	50	株			
ハナミズキ(白)		H=3,000	1	〃			
山砂		厚150	118	m ³			
高麗芝張り			790	m ²			
縁石布設		120 × 120 × 600	10.8	m			
鍬取り		厚150	17.7	m ³			
丘盛土			108	m ³			
自然石布設			10	ヶ			
合 計							

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
E . 共通仮設費							
準備費			1	式			
ユニットハウス		1.25K×2K 1棟	6	ヶ月			
仮設WC			6	〃			
電灯設備費			1	式			
〃		料金	6	ヶ月			
水道設備費			1	式			
〃		料金	6	ヶ月			
機械損料費		トランシット・レベル等	1	式			
整理・清掃費		竣工クリーニング等	1	〃			
運搬費		レッカー・発生材等	1	〃			
雑費		安全看板・工具類等	1	〃			
小 計							

